

**Commune de BERBIGUIERES**
*Maître d'ouvrage*
**Station d'épuration lits à plantés de roseaux (70EH)**
**INFRA CONCEPT**
*Maître d'œuvre*
**Bourg de Berbiguières (24)**
*Lieu d'exécution*
**Budget : 100 000 € HT**
**Période (durée) : 1 mois**
**► DESCRIPTION DES TRAVAUX ENTREPRIS**

- Pose d'un dégrilleur manuel
- Pose d'un poste d'injection en polyester armé fibre de verre Ø1300 – ht 2.50m pour alimentation du premier étage – 2 pompes 4m<sup>3</sup>/h
- Terrassement bassin n°1 étanche
- Pose d'un poste d'injection en polyester armé fibre de verre Ø1300 – ht 3.00m pour alimentation du deuxième étage – 2 pompes 17m<sup>3</sup>/h
- Terrassement bassin n°2 étanche
- Pose d'une chasse à auget pour alimentation de la zone d'infiltration
- Création d'une zone d'infiltration 300m<sup>2</sup>

**► SPECIFICITES**

- Réalisation d'un busage Ø1000 sur 30ml pour les eaux en provenance du lavoir et les eaux pluviales avec grille avaloir

**► MOYENS MIS EN OEUVRE**

- **Matériel** : Pelle mécanique, camion PL, Tractopelle, plateau vibrant, bull, BRH.
- **Personnel** : 1 conducteur de travaux, 1 chef de chantier, 1 poseur canalisateur, 1 aide poseur canalisateur, 1 conducteur d'engin, 1 chauffeur PL.

