

Commune de RONCENAC*Maître d'ouvrage***Réhabilitation et extension de la station
d'épuration lits à plantés de roseaux
(350EH)****CABINET MERLIN***Maître d'œuvre***RONCENAC (16)***Lieu d'exécution***Budget : 310 000 € HT****Période (durée) : 2.5 mois****► DESCRIPTION DES TRAVAUX ENTREPRIS**

- Dégrilleur Manuel dans regard béton
- Pose d'un poste d'injection n°1 pour alimentation du premier étage
- Terrassement bassin n°1
- Pose d'un poste d'injection n°2 pour alimentation du deuxième étage
- Terrassement bassin n°2
- Pose d'un canal de mesure
- Terrassement d'une zone d'infiltration pour les effluents traités

► SPECIFICITES

- Réalisation d'un nouveau local d'exploitation type abri de jardin avec bardage bois. Il permet l'installation de l'armoire électrique générale.

► MOYENS MIS EN OEUVRE

- **Matériel** : Pelle mécanique, camion PL, Tractopelle
- **Personnel** : 1 conducteur de travaux, 1 chef de chantier, 1 poseur canalisateur, 1 aide poseur canalisateur, 1 conducteur d'engin, 1 chauffeur PL.

