

**Commune de SAINT VINCENT
SUR L'ISLE**
Maître d'ouvrage
**Station d'épuration lits à plantés de
roseaux (80EH)**
SOCAMA
Maître d'œuvre
SAINT VINCENT SUR L'ISLE (24)
Lieu d'exécution
Budget : 80 000 € HT
Période (durée) : 1.1 mois
► DESCRIPTION DES TRAVAUX ENTREPRIS

- Arrivée par refoulement depuis le PR du bourg
- Pose d'un dégrilleur manuel
- Pose d'une chasse hydraulique d'alimentation du premier étage
- Terrassement bassin n°1 étanche
- Pose d'une chasse hydraulique d'alimentation du deuxième étage
- Terrassement bassin n°2 étanche
- Pose d'une chasse d'alimentation de la zone d'épandage
- Terrassement des plateaux d'infiltration

► SPECIFICITES

- Terrain très pentu
- Terrassement plateforme bassins compliqué

► MOYENS MIS EN OEUVRE

- **Matériel** : Pelle mécanique, camion PL, Tractopelle
- **Personnel** : 1 conducteur de travaux, 1 chef de chantier, 1 poseur canalisateur, 1 aide poseur canalisateur, 1 conducteur d'engin, 1 chauffeur PL.

